Nr referencyjny: DKZ/05/2019

Wejherowo, 06.06.2019 r.

Wykonawcy ubiegający się

o udzielenie zamówienia

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn:

„Budowa wzorcowego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Miasta Wejherowa pod nazwą EKO-FABRYKA, w tym budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego".

WYJAŚNIENIA NR 8 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018 r., poz.1986), zwanej dalej w skrócie Pzp, udziela wyjaśnień na zapytania jakie zostały złożone w przedmiotowym postępowaniu:

Zestaw pytań z dnia 05.06.2019 r.

Pytanie nr 1:

W przedmiarze, na projekcie zagospodarowania widnieje wiata o symbolu J (II etap), o wymiarach 21,25x30,8m, prosimy o udostępnienie rysunków projektowych dla tej wiaty.

Odpowiedz na Pytanie nr 1:

Rysunki dotyczące wiaty oznaczonej na projekcie zagospodarowania symbolem J, dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego w Projekcie Wykonawczym branży architektonicznej: nr. A-18, A-19, A-20.

Zamysłem Zamawiającego było zakupienie używanej wiaty przeznaczonej do rozbiórki, o gabarytach zbliżonych do wymiarów podanych w dokumentacji.

W przedmiarze robót zostały uwzględnione szacunkowe ilości nakładów niezbędnych do wykonania planowanej wiaty wielofunkcyjnej o podanych wymiarach, z założeniem - co wynika z opisu elementu 7 – użycia materiałów z odzysku.

Pytanie nr 2:

W związku z odpowiedzią na pytanie nr 1 (zestaw pytań z dnia 05.06.2019) Wyjaśnienia do SIWZ nr 7 prosimy o wskazanie na PZT gdzie występują nawierzchnie z płyt betonowych drogowych. Na projekcie drogowym występują jedynie : nawierzchnie z kostki 8cm – około 8000m2, chodniki z kostki 6cm – około 1600m2, nawierzchnie z tłucznia – około 700m2.

Odpowiedź na Pytanie nr 2:

Na załączonym Projekcie Zagospodarowania Terenu branży drogowej w opisie (Legendzie) pozycja: *„miejsca postojowe, place manewrowe, drogi dojazdowe, ...”* w miejsce nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm, przyjąć nawierzchnie z płyt drogowych. Nie dotyczy drogi pożarowej! Projekt zagospodarowania terenu - część drogowa – dostępny na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 3:

W związku z otrzymaniem informacji od producentów płyt warstwowych, że nie produkuje się płyt PUR o grubości rdzenia 25cm, (maksymalnie 16cm) proszę o informację jaką płytę warstwową przyjąć do wyceny?

Odpowiedź na Pytanie nr 3:

W opisie oraz na przekroju B-B nastąpiła omyłka pisarska prawidłowy materiał to płyta warstwowa PIR 120 mm.

poważaniem

Prezes Zarządu
mgr inż. Hubert Czerwiński

Otrzymują:
1. www.zukwejherowo.pl
2. a/a